

M.I.L. SERVICIOS Y APLICACIONES

Proyectos eléctricos
Instalaciones eléctricas
Mantenimiento general



¡Calidad en el servicio!

Mantenimiento a subestaciones
Estudios de calidad de la energía
Estudios de termografía
Mediciones de niveles de iluminación NOM-025-STPS-2008
Mediciones de niveles de ruido NOM-011-STPS-2001
Mediciones al sistema de tierras NOM-022-STPS-2015



Mantenimiento al sistema de tierras físicas
Cursos de capacitación
Renta de plantas de emergencia

28/05/2026

o. COTIZACIÓN PE-2604-32

CLIENTE: PELICULAS PLASTICAS

Ing. Marco Perez

Parque Industrial, Manzana 3-Lt 1, Las Huertas 1ra Secc, 50450 Atlacomulco de Fabela, Méx.

PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1.00	ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA TABLERO			
1.01	Suministro e instalación de charola tipo escalera, tramo recto de 6", 3.6 m de longitud, para máquina nueva. Incluye: herramienta, EPP y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	32.00	\$57,590.78
1.02	Suministro e instalación de tapa para charola tipo escalera, tramo recto de 6", para máquina nueva. Incluye: herramienta, EPP y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	32.00	\$30,969.39
1.03	Suministro e instalación de curva horizontal/vertical para charola de 6, Incluye: herramienta, EPP y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	12.00	\$7,630.85
1.04	Suministro e instalación de tapa para curva horizontal/vertical para charola de 6, Incluye: herramienta, EPP y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pieza	12.00	\$4,546.53
1.05	Suministro e instalación de soportería para la canalización eléctrica de máquina nueva. Esta a base de perfil, ángulo y unicanal según aplique. Incluye: instalación de los mismos, pintura, materiales misceláneos y consumibles, herramienta, y lo necesario para su correcta instalación.	Lote	1.00	\$14,061.06
1.06	Instalación de cableado eléctrico para maquina nueva, con cable THHW-LS, calibre 250 KCM marca kobrex, 1 hilo por fase con una longitud de 120 m por línea. Cableado desde tablero autosoportado SQUARE D a ITM principal de máquina nueva. Incluye: mano de obra, arreglo trébol de conductores, materiales misceláneos y consumibles, EPP, herramienta especializada, equipo para trabajos en alturas y todo lo necesario para su correcta instalación. (cable suministrado por películas plásticas)	ML	480.00	\$127,833.55
1.07	Instalación de cableado eléctrico para máquina nueva, con cable de cobre THHW calibre 4/0 AWG, 1 hilo de tierra con una longitud de 120 m por línea. Cableado desde tablero autosoportado SQUARE D, hasta ITM de máquina nueva. Incluye: mano de obra, arreglo de conductor de puesta a tierra, materiales misceláneos y consumibles, EPP, herramienta especializada, equipo para trabajos en alturas y todo lo necesario para su correcta instalación. (cable suministrado por películas plásticas)	ML	120.00	\$13,044.24
1.08	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 250 amperes, 3 polos, extra alta capacidad, 480 VCA, para tablero I-LINE. Incluye: mano de obra, EPP, herramienta especializada, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (interruptor suministrado por Películas Plásticas)	Pieza	1.00	\$39,507.16

\$295,183.56

TOTAL GENERAL

\$ 295,183.56

PRECIO MÁS IVA

Doscientos noventa y cinco mil ciento ochenta y tres pesos 56/100 MN

- A TIEMPO DE ENTREGA**
B CONDICIONES DE PAGO
C VALIDEZ DE LA OFERTA
D NOTAS

1-2 semanas en realización de trabajos

50% anticipo, 50% contra entrega

15 días

1. Los precios incluyen mano de obra

2. En caso de requerir el servicio, favor de

3. Precios sujetos a cambio, sin previo aviso por

4. Queda a responsabilidad del cliente la verificación de las partidas descritas

5. Cualquier adicional no descrito será cotizado por

6.Trabajadores aproximados 4-5

7.Esta cotización es por el total de las partidas