

# M.I.L. SERVICIOS Y APLICACIONES

Proyectos eléctricos  
Instalaciones eléctricas  
Mantenimiento general



¡Calidad en el servicio!  
Mantenimiento a subestaciones  
Estudios de calidad de la energía  
Estudios de termografía



Mediciones de niveles de iluminación NOM-025-STPS-2008  
Mediciones de niveles de ruido NOM-011-STPS-2001  
Mediciones al sistema de tierras NOM-022-STPS-2015



Mantenimiento al sistema de tierras  
Cursos de capacitación  
Renta de plantas de emergencia

FECHA: 27/04/2026

No. COTIZACIÓN: PE-2604-33  
OM 4971

CLIENTE: ENERGÍA INFRA S.A.P.I. de C.V.

ATENCIÓN: LIC. YURIRIA RAMÍREZ CORTEZ

ENERGÍA INFRA S.A.P.I. de C.V.

Félix Guzmán No. 16 1er Piso Col. El Parque Naucalpan, Edo. de

México C.P. 53398

Lugar: 43823 Corredor Industrial Huitzila-Tepojaco, Hgo. Geo: 19.833026,

-98.938113

PART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>BASES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTACTO 127V (RPU263131201886)</b>				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 19MM (3/4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20	\$439.52	\$8,790.30
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE 7, CROUSE HINDS, OVALADO LB C/T. DE 19MM. ( 3/4 ), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6	\$481.83	\$2,890.98
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE 7, CROUSE HINDS, OVALADO LL C/T. DE 19MM. ( 3/4 ), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$459.18	\$918.37
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE 7, CROUSE HINDS, OVALADO T C/T. DE 19MM. ( 3/4 ), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$482.14	\$964.28
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA INTEMPERIE 3 SALIDAS 3/4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$361.41	\$722.83
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS DE 19MM. ( 3/4 ), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$802.24	\$802.24
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PARED GRUESA DE 19MM (3/4), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$243.77	\$487.53
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LEVITON RECEPTÁCULO DUPLEX DE 15 A, 125 V, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3	\$103.49	\$310.46
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED PARA CONTACTO DUPLEX PARA INTEMPERIE, TERMOPLÁSTICO, HORIZONTAL, COLOR GRIS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$163.45	\$163.45
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA P/CONTACTO DUPLEX BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$57.17	\$114.35
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 15 A ENCHUFABLE SQUARE D INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$331.55	\$331.55
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWLS VINANEL-XXI CAL. 12 AWG. 600V. 90°C COLOR NEGRO. MCA. CONDUMEX INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140	\$176.57	\$24,719.73
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWLS VINANEL-XXI CAL. 12 AWG. 600V. 90°C COLOR BLANCO. MCA. CONDUMEX INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140	\$158.45	\$22,183.35
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWLS VINANEL-XXI CAL. 12 AWG. 600V. 90°C COLOR VERDE. MCA. CONDUMEX INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70	\$67.87	\$4,750.73
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2 (13 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2	\$43.06	\$86.12
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA FABRICADO CON 10 CM DE UNICANAL, ABRAZADETA PARA UNICANAL Y TAQUETES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32	\$415.15	\$13,284.72
1.17	MANO DE OBRA PARA QUITAR LOSETA EXISTENTE Y RANURADO DE MURO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERVICIO	1	\$44.63	\$44.63
1.18	MANO DE OBRA PARA RESANADO DE MURO CON ARENA, CEMENTO, PEGAZULEJO, JUNTA, ESTUCO Y LOSETA, ETC. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERVICIO	1	\$2,731.70	\$2,731.70
1.19	SUMINISTRO DE MATERIALES MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA OBRA COMO SON GUÍA, CINTAS DE AISLAR (COLORES), DISCOS DE CORTE, SEGUETAS, CLAVOS, PIJABROCAS, PIJAS, ESPUMA EXPANSIVA, COSTALES, BOLSA DE BASURA ETC.	LOTE	1	\$1,726.46	\$1,726.46
				<b>\$9,289.63</b>	<b>\$86,023.76</b>

**TOTAL**  
**PRECIO MÁS IVA**

- A TIEMPO DE ENTREGA
- B CONDICIONES DE PAGO
- C VALIDEZ DE LA OFERTA
- D NOTAS

**\$ 86,023.76**

Ochenta y seis mil veintitrés pesos 76/100 MN

- 1 semana en realización de trabajos
- 100% contra entrega
- 15 días
- 1. Los precios incluyen mano de obra
- 2. En caso de requerir el servicio, favor de confirmarlo con anticipación y enviar copia de la
- 3. Precios sujetos a cambio, sin previo aviso por parte del fabricante
- 4. Queda a responsabilidad del cliente la verificación de las partidas descritas
- 5. Cualquier adicional no descrito será cotizado por separado
- 6. Trabajadores aproximados 2-3